

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m2		
		72	m2	72,000	
				RAZEM	72,000
2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
		$(72 * 0,40 * 0,30) * 2$	m3	17,280	
				RAZEM	17,280
3	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		96	m	96,000	
				RAZEM	96,000
4	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		72	m2	72,000	
				RAZEM	72,000
5	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej	m2		
		72	m2	72,000	
				RAZEM	72,000