
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Naprawa i izolacja ścian fundamentowych kościoła w miejscowości
Karsko
ADRES INWESTYCJI: ul. 700-lecia 3, Nowogródek Pomorski
NAZWA INWESTORA: Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Królowej Polski w
Nowogrodku Pomorskim
ADRES INWESTORA: ul. Mieszka I, Karsko
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Mariusz Borysewicz
DATA OPRACOWANIA: 14.08.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
14.08.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Izolacja i naprawa pęknięć ścian fundamentowych			
1 d.1	TZKNBK IV -521 analogia	Wykucie bruzd poziomych w murkach na zaprawie cementowej	m		
		2,0*22	m	44,000	
				RAZEM	44,000
2 d.1	KNR 4-01 1303-01 analogia	Wykonanie i montaż kotew w spoinach murów kamiennych - kotwy spiralne umieszczone podwójnie w/g projektu	m		
		poz. 1*2	m	88,000	
				RAZEM	88,000
3 d.1	analogia	Kształtowanie kotew spiralnych do układu spoin w murze	m		
		poz. 2	m	88,000	
				RAZEM	88,000
4 d.1	TZKNBK IV -296	Zamurowanie bruzd o przekroju na pełno kamieniem łamanym na zaprawie trasowej	m		
		poz. 1	m	44,000	
				RAZEM	44,000
5 d.1	TZKNBK II -163	Wykop przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie suchym kat. IV	m3		
		0,8*1,2*(20*2+8+3,0*2+4*2+3,0*2)	m3	65,280	
				RAZEM	65,280
6 d.1	KNR 2-01 0322-04	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 6,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)	m2		
		1,2*(20*2+8+3,0*2+4*2+3,0*2)	m2	81,600	
				RAZEM	81,600
7 d.1	TZKNBK II -169	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów w gruncie kat. IV	m3		
		0,8*1,2*(20*2+8+3,0*2+4*2+3,0*2)	m3	65,280	
				RAZEM	65,280
8 d.1	TZKNBK VIII -141	Wykucie starych spoin na zaprawie .cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - mury gładkie	m2		
		poz. 11	m2	68,000	
				RAZEM	68,000
9 d.1	TZKNBK VIII -129	Spoinowanie murów z kamienia obrobionego z przygotowaniem zaprawy bez wykucia spoin o przekroju do 0.0015 m2	m2		
		68	m2	68,000	
				RAZEM	68,000
10 d.1	KNR BC-02 0121-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa podłoża i wypełnienie spoin zaprawą trasową w/g projektu	m2		
		poz. 12	m2	68,000	
				RAZEM	68,000
11 d.1	KNR BC-02 0125-01	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy w/g projektu - naprawa i wyrównanie podłoża	m2		
		poz. 12	m2	68,000	
				RAZEM	68,000
12 d.1	KNR BC-02 0125-03 analogia	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej REMMERS, elastycznej zaprawy na powierzchniach pionowych narażonych na działanie wilgoci gruntowej; gr. warstwy 2 mm	m2		
		1,0*(20*2+8+3,0*2+4,0*2+3,0*2)	m2	68,000	
				RAZEM	68,000
13 d.1	TZKNBK VII -254	Odrzybianie murów z cegły przez trzykrotne powlekanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m2	m2		
		poz. 11	m2	68,000	
				RAZEM	68,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNNR-W 3 1411-01	Ochrona murów przed wilgocią wstępującą i przed wykwitami soli - usunięcie starego tynku oraz mechaniczne oczyszczenie powierzchni	m2		
		poz. 11	m2	68,000	
				RAZEM	68,000
15 d.1	TZKNBK IV -121	Naprawa powierzchni murów z kamienia łamanego miękkiego na zaprawie cem.-wap. przez wstawienie brakujących elementów bez wykucia przy powierzchni do 0.15 m2 i głębokości do 0.15 m	msc		
		30	msc	30,000	
				RAZEM	30,000