

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		25,20 + 25,20 + 15,44 + 16,22 + 59,81 + 49,59 + 49,71	m2	241,170	
				RAZEM	241,170
2	KNNR 3 0801-05	Rozebranie posadzki - oderwaniem listew i cokołów	m2		
		228,18	m2	228,180	
				RAZEM	228,180
3	KNR AT-17 0109-01	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 2 mm	m2		
		25,20 + 25,20 + 15,44 + 16,22 + 59,81 + 49,59 + 49,71	m2	241,170	
				RAZEM	241,170
4	KNR AT-40 0106-02	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		25,20 + 25,20 + 15,44 + 16,22 + 59,81 + 49,59 + 49,71	m2	241,170	
				RAZEM	241,170
5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
		25,20 + 25,20 + 15,44 + 16,22 + 59,81 + 49,59 + 49,71	m2	241,170	
				RAZEM	241,170
6	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		25,20 + 25,20 + 15,44 + 16,22 + 59,81 + 49,59 + 49,71	m2	241,170	
				RAZEM	241,170
7	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m2		
		25,20 + 25,20 + 15,44 + 16,22 + 59,81 + 49,59 + 49,71	m2	241,170	
				RAZEM	241,170
8	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - ŚCIANY	m2		
		80,77 + 53,05 + 10,51 + 55,33 + 134,52 + 179,36 + 89,63 + 78,32 + 77,76 + 179,36	m2	938,610	
				RAZEM	938,610
9	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym - SUFITY	m2		
		25,20 + 25,20 + 15,44 + 16,22 + 59,81 + 49,59 + 49,71 + 113,60 + 25,20 + 25,20 + 15,44 + 16,22 + 113,60	m2	550,430	
				RAZEM	550,430
10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
		80,77 + 53,05 + 10,51 + 55,33 + 134,52 + 179,36 + 89,63 + 78,32 + 77,76 + 179,36	m2	938,610	
				RAZEM	938,610
11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
		25,20 + 25,20 + 15,44 + 16,22 + 94,11 + 59,81 + 49,59 + 49,71 + 113,60 + 25,20 + 25,20 + 15,44 + 16,22 + 113,60	m2	644,540	
				RAZEM	644,540
12	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - ŚCIANY	m2		
		80,77 + 53,05 + 10,51 + 55,33 + 134,52 + 179,36 + 89,63 + 78,32 + 77,76 + 179,36	m2	938,610	
				RAZEM	938,610
13	KNNR 3 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków - SUFITY	m2		
		25,20 + 25,20 + 15,44 + 16,22 + 59,81 + 49,59 + 49,71 + 113,60 + 25,20 + 25,20 + 15,44 + 16,22 + 113,60	m2	550,430	
				RAZEM	550,430

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną	m2		
		25,20 + 25,20 + 15,44 + 16,22 + 59,81 + 49,59 + 49,71	m2	241,170	
				RAZEM	241,170
15	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2		
		25,20 + 25,20 + 15,44 + 16,22 + 59,81 + 49,59 + 49,71	m2	241,170	
				RAZEM	241,170
16	KNR 2-09 0425-08	Transport gruzu i materiałów podsypkowych z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km	t		
		1	t	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		228,18	m	228,180	
				RAZEM	228,180
18	KNR 2-05 0902-09	Listwa progowa ze stali nierdzewnej	t		
		37,60	t	37,600	
				RAZEM	37,600
19	TZKBNB I 0726-01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 30 m w poziomie	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR AT-05 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000