



GMINA NOWOGRÓDEK POMORSKI

Biuro Rozwoju Gminy

Nowogródek Pomorski, dn. 24 września 2019r.

Znak sprawy: BRG.271.25.2019.AF

WYJAŚNIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy: BRG.271.25.2019.AF, nazwa zadania: „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego w Giżynie wraz z przebudową zbiornika”

Dnia 17.09.2019 r. do Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski wpłynęło zapytanie następującej treści:

Pytanie nr 1

Na rysunku A.04.03. projektu wykonawczego „rozwiniecie balustrady” nie są określone wymiary desek, jakich należy użyć do wykonania balustrady. Prosimy o udostępnienie rysunków z wymiarami oraz szczegółowym zestawieniem ilości drewna.

Pytanie nr 2

Na rysunku A.03.05 „Wiata – przekrój P.03” nie zwymiarowano krokwi 8x16 cm oraz zastrzałów 16x16 cm. Prosimy o udostępnienie szczegółowego zestawienia ilości drewna do wykonania wiaty.

Pytanie nr 3

Dla sceny wykonano przekrój P.02 wzdłuż krótszego boku konstrukcji, natomiast brak przekroju wzdłuż dłuższego boku konstrukcji. Prosimy o udostępnienie takiego przekroju i szczegółowego zestawienia ilości drewna, ponieważ nie jest znany rozstaw legarów pod poszycie sceny oraz w jakich odległościach od siebie rozmieszczone są zastrzały i jakie mają wymiary, nie jest zwymiarowane również poszycie dachu oraz krokwie pod poszyciem.

Pytanie nr 4

Czy montaż fontanny pływającej należy do zakresu inwestycji, jeśli tak to prosimy o udostępnienie opisu oraz szczegółowych rysunków dotyczących wykonania fontanny.

Pytanie nr 5

Przy scenie należy wykonać schody (zejście ze sceny). W projekcie brakuje rysunków konstrukcyjnych dotyczących wykonania schodów oraz wymiarów. Prosimy o udostępnienie opisu i szczegółowych rysunków.

**Pytanie nr 6**

Na planie zagospodarowania terenu po bokach boiska wielofunkcyjnego wrysowane jest odwodnienie liniowe. W dokumentacji brakuje szczegółowych rysunków konstrukcyjnych odwodnienia i opisu. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

W odpowiedzi na skierowany do zamawiającego zapytanie, informujemy że:

Ad. 1) Wszystkie elementy balustrady (pochwyty, wypełnienie) z kantówek z drewna dębowego o przekroju 10x10 cm,

Ad. 2) Wyszczególnione elementy zwymiarowano na załączonym rysunku A.03.05;

AD. 3) Rozstaw legarów pod poszycie – max. 120 cm w osiach. Rozstaw krokwi pod poszycie dachu – jest zwymiarowane na rysunku A.02.03. Zastrzały zwymiarowane na załączonym rysunku A.02.06.

Ad. 4) Szczegóły fontanny zgodnie z wybranym dostawcą urządzenia (parametry zbliżone do proponowanych przez projektanta : Dysza 3-stopniowa, wysokość strumienia od 4,5 do 5 m, oświetlenie LED o mocy min. 6 W., moc pompy od 700 do 1200 W);

Ad. 5) Szczegóły schodów na załączonym rysunku nr A.06.05;

Ad. 6) Detal odwodnienia liniowego na załączonym rys A.06.06 – UWAGA: obowiązują grubości poszczególnych warstw, takie jak na rysunku.

Dodatkowo załączono w/w rysunki w formacie DWG.

W związku z wyjaśnieniami Zamawiający decyduje o zmianie terminu składania ofert na, dzień 04.10.2019 r., dokona odpowiednich modyfikacji SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.

Z up. WÓJTA
Carlo Paolicelli
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY