

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Montaż obiektów małej architektury na terenie rekreacyjnym			
1	KNR 2-21	Dostawa i montaż wędzarni wraz z utwarzeniem terenu pod wędzarnią	kpl.		
d.1	0607-01				
	analogia				
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR 2-21	Demontaż przeniesienie i montaż stołu betonowego do ping-ponga	kpl.		
d.1	0607-01				
	analogia				
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR 2-21	Zakup i dostarczenie zamawiającemu figur do szachów plenerowych.	kpl.		
d.1	0607-01				
	analogia				
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR 2-21	Dostawa i montaż kosza do koszykówki	kpl.		
d.1	0607-01				
	analogia				
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNR 2-21	Dostawa i montaż stołu do gry w warcaby	kpl.		
d.1	0607-01				
	analogia				
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNR 2-21	Dostawa i montaż stołu do gry w "chińczyka"	kpl.		
d.1	0607-01				
	analogia				
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2		Utwardzenie terenu z płyt betonowych			
7	KNR 4-01	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości ok. 35 cm	m ³		
d.2	0101-04				
		5.2*5.2*0.35	m ³	9.46	
				RAZEM	9.46
8	KNKRB 1	Zagęszczenie gruntu kat. I-II walcami	m ²		
d.2	0221-01				
	analogia				
		27.04	m ²	27.04	
				RAZEM	27.04
9	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2	0104-03				
		27.04	m ²	27.04	
				RAZEM	27.04
10	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm	m ²		
d.2	0104-04				
		Krotność = 10			
		27.04	m ²	27.04	
				RAZEM	27.04
11	KNR 2-21	Układanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm na styk, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm	m ²		
d.2	0501-08				
	analogia				
		25	m ²	25.00	
				RAZEM	25.00
12	KNK 2-06	Ława betonowa pod krawężniki	m ³		
d.2	0401-02				
		20*0.2*0.25	m ³	1.00	
				RAZEM	1.00
13	KNR 13-12	Obrzeża betonowe 6x25x100	m		
d.2	1504-04				
		20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
14	KNR 4-04	Transport do 10km urobku ziemnego z terenu robót (możliwy w podłożu gruz) - do 10km wraz z utylizacją	m ³		
d.2	1101-03				
	1101-06				
	analogia				
		9.46	m ³	9.46	
				RAZEM	9.46
3		Plac zabaw			
15	KNR 2-21	Dostawa i montaż zestawu zabawowego - statek	kpl.		
d.3	0607-01				
	analogia				
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.3	KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż tablicy z regulaminem	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
17 d.3	KNR 4-01 0101-04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości ok. 35 cm	m ³		
		12*8*0.35	m ³	33.60	
				RAZEM	33.60
18 d.3	KNKRB 1 0221-01 analogia	Zagęszczenie gruntu kat. I-II walcami	m ²		
		12*8	m ²	96.00	
				RAZEM	96.00
19 d.3	KNR 2-31 0104-03	Warstwy z piasku - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		96	m ²	96.00	
				RAZEM	96.00
20 d.3	KNR 2-31 0104-04	Warstwy z piasku - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm Krotność = 20	m ²		
		96	m ²	96.00	
				RAZEM	96.00
21 d.3	KNR 4-04 1101-03 1101-06 analogia	Transport do 10km urobku ziemnego z terenu robót (możliwy w podłożu gruz) - do 10km wraz z utylizacją	m ³		
		33.60	m ³	33.60	
				RAZEM	33.60
4		Roboty pozostałe			
22 d.4	kalk. własna	Zabezpieczenie terenu robót	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
23 d.4	kalk. własna	Obsługa geodezyjna	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00