



DETALE ELEMENTÓW SPORTOWYCH
SKALA 1:50


FUNDAMENT SŁUPKÓW DO SIATKÓWKI
SKALA 1:50



KOSZ DO KOSZYKÓWKI
-WIDOK OD FRONTU
SKALA 1:50



KOSZ DO KOSZYKÓWKI
- WIDOK Z BOKU
SKALA 1:50



- UWAGI.**
- Stopy fundamentowe z betonu klasy min. C16/20;
 - Izolacja powłokowa stóp fundamentowych - masa asfaltowo-kauczukowa;
 - Słupki do koszykówki oraz elementy stalowe kosza ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor szary;
 - Komplet słupków z tulejami mocującymi powinien być wyposażone w systemową zaślepkę tulei mocujących, w celu zabezpieczenia tulei po demontażu słupków;
 - Wysokość siatki uzależniona od rodzaju rozgrywek. Dobierając komplet słupków, należy zwrócić uwagę, aby regulacja wysokości siatki mieściła się w przedziale od 2,15 m, do 2,43 m.

Tytuł projektu:

Przebudowa zbiornika retencyjnego w Giżynie, na działce nr 305 obręb Giżyn, wraz z zagospodarowaniem terenu wokół tego zbiornika

Adres:

Działka nr 305, obręb Giżyn, gmina Nowogródek Pomorski, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie.

Inwestor:

Gmina Nowogródek Pomorski
ul. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski

AMP Pracownia Architektoniczna
Agnieszka Pawlikowska
Mieszka I-go 39, 66-400 Gorzów Wlkp
marek.pawlikowski@interia.pl_693-630-642

Projektant:

arch. Agnieszka Pawlikowska
upr. LOIA/56/2011/GW w spec. architektonicznej

Sprawdzający:

arch. Jan Lamprecht
upr. LOIA/36/2010 w spec. architektonicznej

Kreślił:

Krzysztof Chojnicki

Nazwa rysunku:

DETALE ELEMENTÓW SPORTOWYCH

Skala:

1:50

Data:

30.06.2017

Branża:

Architektura

Status projektu:

Projekt bud. - wyk.

Nr rysunku:

A.05.02