Województwo : zachodniopomorskie GMINA : NOWOGRÓDEK OBIEKT: Karsko wg. zakresu obręb : Kinice	Wykonano w ramach roboty geodezyjnej zarejestrowanej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Myśliborzu
Skala 1:500 Układ współrzędnych "65" strefa 3 Poziom odniesienia – Kronsztad	
Jacek Strzelecki Geodeta Uprawniony ul. Skalskiego 26 Upr. nr 9442	Nr KERG – 052.004–1589/2007
Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu : 1. Mapy zasadniczych w skali 1:1000 sekcje : 351432.033,061 2. Danych branżowych i części uzbrojenia podziemnego 3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru innych obiektów wskazanych przez projektanta. 4. Opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania przestrzennego Na mapie do celów projektowych wykazano następujące uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu : brak	W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr: 1001 podlegające ochronie na podstawie art. 15 art.48 1 pkt. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Granice i nr działek ewidencyjnych wg. danych PODGiK w Myśliborzu z dnia .20.12.2008
Informacje dodatkowe 1. Zakres pomiaru – wg. zakresu mapy 1. Redakcja znaków zgodna z instrukcją techniczną K-1 (1979) K1 (podstawowa mapa kraju) 3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru. 4. Stopień kartometryczności mapy dzo celów projektowych jest zgodny z przepisami instrukcji technicznej K-1 (1979) 5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. 6. Nie wyklucza się istnienie w terenie również uzbrojenia, o którym brak było informacji branżowych i nie zostały odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.	Rejestracja : Klauzula potwierdzająca zaktualizowanie lub sprawdzenie aktualności mapy zasadniczej w terenie w celu wykorzystania jej treści do opracowania mapy dla celów projektowych wg. wzoru nr 8 załącznik nr 2 rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączenia z zasobu oraz udostępniania zasobu.
Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie 1. danych branżowych – z literą B 2. pośredniego ustalenia oporaturą elektromagnetyczną – z literą A 3. bezpośrednich pomiarów powykonawczych W związku z tym w części 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia jest niższa od dokładności kartometryczności mapy.	Klauzula informacyjna o reprodukowaniu, rozpowszechnianiu i rozprowadzaniu dokumentów udostępnionych z zasobu wg wzoru nr 8 załącznik nr 2 rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączenia z zasobu oraz udostępniania zasobu.
Aktualność mapy do celów projektowych na dzień : 20.12.2008	mgr inż. Jacek Strzelecki ul. Skalskiego 26 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 7-250-134 tel. kom. 0601 86 14 97

ARKUSZ NR 14



STAROSTA MYŚLIBORSKI
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Reprodukowanie, rozpowszechnianie i rozprowadzanie niniejszego dokumentu wymaga zezwolenia, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)
(3)
Myślibórz, dnia 08 MAR. 2013
(Podpis, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)

STAROSTA MYŚLIBORSKI
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
W obszarze oznaczonym Kolorem .... dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej. Dokument ..... przyjęto do zasobu państwowego w dniu 31.12.2008 i zaewidencjonowano pod nr 351-432-14/2008
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych. Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
(1)
Myślibórz, dnia 08 MAR. 2013
(Podpis, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)

Z up. Starosty
Andrzej Śliwiński
Podinspektor w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Z up. Starosty
Andrzej Śliwiński
Podinspektor w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Mapa zaktualizowana o następujące elementy :
- *zrealizowano projekt na działce 127,128 wg. ZUD:254/06,132/10 (wkreślono inw.pow.)*
- *wkreślono ZUD: 561/09*
- *wkreślono inwentaryzację powykonawczą chodnik*

mapa zaktualizowana stan na 28.02.2013r.

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Jacek Strzelecki
nr 9442
ul. Skalskiego 26
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 7-250-134 tel. kom. 0601 86 14 97

UWAGA:
- Rzędne góry studni zlokalizowanych w pasie drogowym poza jezdnią dostosować do niwelety terenu oraz obudować palbrukiem o szerokości min 30 cm (mierząc od krawędzi włazu) niwelując różnicę wysokości pomiędzy studnią a terenem.
- Przy skrzyżowaniach projektowanej sieci kanalizacyjnej z podziemnymi liniami kablowymi elektroenergetycznymi, sygnalizacyjnymi oraz telekomunikacyjnymi należy je zabezpieczyć dwudzielną rurą z tworzywa sztucznego typu "AROT" na długości 1.0m w obie strony od osi skrzyżowania.

OZNACZENIA:

PROJEKTOWANE SIECI:

- projektowana kanalizacja grawitacyjna – sieć
- projektowany rurociąg tłoczny
- wewnętrzna linia zasilania elektrycznego przepompowni
- T194 – punkt załamania sieci
- S114 – studzienka kanalizacyjna
- Szcza – studnia czyszczakowa poza gruntami ornymi
- SR2 – studnia rozprężna
- P-6 – projektowana przepompownia ścieków
- granice działek – sieć
- oznaczenie numeru działki
- geologiczny otwór badawczy

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZA (wg odrębnego opracowania)

- projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej
- istniejące instalacje wg. wskazań właściciela

m. KINICE — **ARKUSZ NR 14**

Pracownia Projektowo-Usługowa H.Nowak
66-450 Bogdaniec, Jenin, Klonowa 7
tel. 95 7 324 795 ; fax 95 7 821 119
www.ppuhn.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

		podpis
ASYSTENT BR. SANITARNA : mgr inż. W. Dymek		
ASYSTENT BR. SANITARNA PROJEKTANT BR. ELEKTRYCZNA mgr inż. M. Nowak	upr. bud. 40/2001/Gw Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
PROJEKTANT: BR. SANITARNA mgr inż. H. Nowak	upr. bud. 130/75 Zg Uprawnienia budowlane do sporządzania projektów w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych	
PROJEKTANT: BR. SANITARNA mgr inż. J. Mańdzij	upr. bud. LBS/0010/PWOS/07 Upraw. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wod-kan., cieplnych, wentylacyjnych i gazowych	
SPRAWDZAJĄCY: BR. SANITARNA mgr inż M. Kucharski	upr. bud. 114/01/DUW Upraw. bud. do proj. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wod-kan., cieplnych, wentylacyjnych i gazowych	

OBIEKT	**Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Aglomeracja Karsko, miejscowość KINICE**	STADIUM: P.B. P.Z.T.
BRANŻA:	SANITARNA, ELEKTRYCZNA	

RYSUNEK:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU m. KINICE (arkusz 14)		NR RYS. 10
SKALA 1:500	MIEJSCE I DATA Jenin	październik 2014 r	PROJEKT nr KN/10