



GMINA NOWOGRÓDEK POMORSKI

Biuro Rozwoju Gminy

Nowogródek Pomorski, dn. 25 maja 2021r.

Znak sprawy: BRG.271.6.2021.AF

Uczestnicy postępowania *Nr BRG.271.6.2021.AF*

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy: BRG.271.6.2021.AF, nazwa zadania: „**Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Kinice, obr. Kinice, gm. Nowogródek Pomorski**”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawcy do treści specyfikacji warunków zamówienia.

W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej odpowiedzi, równocześnie dokonuje się modyfikacji swz. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Dnia 21.05.2021 r. do Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski wpłynęło zapytanie następującej treści:

1. Dotyczy studni kanalizacyjnych:

Zgodnie z STWiOR ST.02.03 „Kanalizacja sanitarna” Rozdział 2 Materiały i wyroby, punkt 2.2.2.1 Studzienki rewizyjne dn1200 kinety studni mają być zabezpieczone powłoką polimerowo/cementową.

Natomiast wg Projektu Budowlanego teczka nr 1, Studnie kanalizacyjne projektuje się jako studnie betonowe dn1000, a monolityczne dno studni powinno być wykonane z fabrycznie zabetonowaną powłoką studni z TWS – tworzywo sztuczne zbrojone, wzmacniane włóknem szklanym na bazie stopu żywicznego hybrydowego

Prosimy o wyjaśnienie w jakiej technologii mają być zabezpieczone, kinety studni kanalizacyjnych?

2. Prosimy o doprecyzowanie średnic studni kanalizacyjnych. W STWiOR studnie występują jako dn1000, w dokumentacji technicznej (projekt Budowlany) jako dn1000. natomiast w załączonych przedmiarach wyszczególnione są studnie o średnicy dn1000 i dn1200. Na załączonych w dniu 20 maja 2021 roku przez Zamawiającego przekrojach, brak jest oznaczeń dotyczących średnic studni.



3. Zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia Rozdział XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z analizy przedmiaru robót, dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wnioski wpływające z zalecanej do przeprowadzania wizji lokalnej w terenie. Przedmiar robót jest uzupełnieniem przedmiotu zamówienia i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie zamówienia.

Natomiast w udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi z dnia 20 maja 2021 roku na pytanie nr 2 Zamawiający podaje: „Zakres robót określony jest w załączonych przedmiarach”.

Czy zatem zakres prac objętych zamówieniem jest tożsamy z zakresem prac wyszczególnionych w załączonych przedmiarach i Wykonawcy sporządzający wycenę powinni się opierać właśnie na przedmiarach, a nie jak podane jest SWZ (w/w przytoczony zapis)?

W odpowiedzi na skierowany do zamawiającego zapytanie, informujemy że:

Ad 1) Studnie kanalizacyjne należy wykonać według projektu budowlanego.

Ad 2) Średnice studni kanalizacyjnych należy wykonać według STWiOR oraz w projekt budowlanym. Zamawiający wraz z odpowiedzią na niniejsze pytania, udostępni zestawienie materiałów.

Ad 3) Do oferty należy dołączyć wypełnioną tabelę elementów ceny ryczałtowej. Aby obliczyć cenę oferty, należy posłużyć się dołączonymi do SWZ przedmiotami oraz dokumentacją techniczną. Tak jak wspomniano w odpowiedzi z dnia 20 maja br., załączone mapy określają również zadanie, które Zamawiający będzie realizował w późniejszym terminie.

W związku z powyższym, Zamawiający przedłuża termin składania oraz otwarcia ofert do dnia 28.05.2021 r. do godz. 11:00

SEKRETARZ GMINY

Danuta Kabzińska